

---

## **PRZEDMIAR - przebudowa stacji transformatorowej**

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa stacji transformatorowej  
ADRES INWESTYCJI: Puńców Dzięgielów  
NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie  
ADRES INWESTORA: 43 - 400 Cieszyn ul. Bobrecka 29

DATA OPRACOWANIA: 2017-10-05

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-01 0708-05	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
2	KNR 2-01 0708-04	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mechanicznego dla słupów elektroenergetycznych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-12 0601-02 9901-2	Wykopy pod konstrukcje stacji STS <sub>Spb</sub> WI 20/630 [ E 12/15 ] - roboty w pasie ruchu pieszego i kołowego	stac.		
		1	stac.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 5-12 0602-03	Montaż i stawianie stacji typu STSa 20/250	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 5-12 0603-08 9901-2	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS 4 dla stacji STSa-20/250 - roboty w pasie ruchu pieszego i kołowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-12 0701-05	Demontaż słupów betonowych rozkracznych o długości żerdzi 12 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 5-12 0501-01 9901-2	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekroju 35 mm <sup>2</sup> - roboty w pasie ruchu pieszego i kołowego - po demontażu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KSNR 9 0903-05	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem do ponownego montażu	km/1 prze w.		
		0,108	km/1 prze w.	0,108	
				RAZEM	0,108
9	KNR 5-10 0901-03	Montaż przewodów o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia	km/1 prze w		
		0,108	km/1 prze w	0,108	
				RAZEM	0,108

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
Spis treści	4