Cieszyn, dnia 07.02.2018r.

ZP.272.2.2018

Otrzymują
Wszyscy Wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie"

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie ilości podanych w kosztorysie ofertowym dla pozycji nr 21, 22, i 23 (Branża drogowa – L.p. przedm. 2: Roboty ziemne)

Odpowiedź:

Na podstawie informacji uzyskanej od Projektanta Zamawiający informuje, że w wyniku błędu obliczeniowego podano wartość większą niż faktyczna na podstawie przekroi poprzecznych, w związku z czym koryguje się ilości przedmiarowe w przedmiarze robót dla pozycji nr 21, 22, i 23 (Branża drogowa – L.p. 2: Roboty ziemne) w następujący sposób:

JEST:

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
2	**Element**	**Roboty ziemne - część drogowa**			
2.1	KNR 201/207/2 (2)	SST D-01.01.03, D-01.01.05 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie - korytowanie pod jezdnię oraz miejsca postojowe w poziomie jezdni			
	Wyliczenie ilości robót:				
		10723*0.9	9 650,70000		
	odsadzki w obrębie zamknięcia jezdni krawężnikiem – odcinek z pełną wymianą konstrukcji	(37+47)*0.87*0.9	65,772000		
	odsadzki w obrębie pobocza – odcinek z pełną wymianą konstrukcji	(222,88+143,4)*(0.87-0.2)*0.9	220,866840		

	odsadzki w obrębie zjazdów		48*0.85*(0.87-0.5) *0.9	13,586400		
	korytowanie pod konstrukcję wymiany krawędzi jezdni		(((717+146)*0.87)-(559*0.2))*0.9	575,109000		
	korytowanie pod zjazdy – nawierzchnia bet. asfaltowy		250*(0.5-0.15)*0.9	78,750000		
	korytowanie pod miejsca postojowe		180*0.61*0.9	98,820000		
	wyminusowanie rozbiórki jezdni		-1450*0.3*0.9	-391,500000		
	wyminusowanie rozbiórki zjazdy		-169*0.15*0.9	-22,815000		
				RAZEM: 10 289,289240	m3	10 289,289
2.2		SST D-01.01.03, D-01.01.05 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie - korytowanie pod jezdnię oraz miejsca postojowe w poziomie jezdni				
	Wyliczenie ilości robót:					
			10723*0.1	1 072,300000		
	odsadzki w obrębie zamknięcia jezdni krawężnikiem – odcinek z pełną wymianą konstrukcji		(37+47)*0.87*0.1	7,308000		
	odsadzki w obrębie pobocza – odcinek z pełną wymianą konstrukcji		(222,88+143,4)*(0.87-0.2)*0.1	24,540760		
	odsadzki w obrębie zjazdów		48*0.85*(0.87-0.5) *0.1	1,509600		
	korytowanie pod konstrukcję wymiany krawędzi jezdni		(((717+146)*0.87)-(559*0.2))*0.1	63,901000		
	korytowanie pod zjazdy – nawierzchnia bet. asfaltowy		250*(0.5-0.15)*0.1	8,750000		
	korytowanie pod miejsca postojowe		180*0.61*0.1	10,980000		
	wyminusowanie rozbiórki jezdni		-1450*0.3*0.1	-43,500000		
	wyminusowanie rozbiórki zjazdy		-169*0.15*0.1	-2,535000		
				RAZEM: 1 143,254	m3	1 143,254
2.3	KNR 401/108/8	SST D-01.01.03, D-01.01.05 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 9 km wraz z utylizacją				
	Wyliczenie ilości robót:					
			10289,28 + 1143,25	11 432,530000		
				RAZEM: 11 432,530000	m3	11 433

POWINNO BYĆ:

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
2	**Element**	**Roboty ziemne - część drogowa**				
2.1	KNR 201/207/2 (2)	SST D-01.01.03, D-01.01.05 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie - korytowanie pod jezdnie oraz miejsca postojowe w poziomie jezdni				
	Wyliczenie ilości robót:					
			3100*0.9	2 790,00000		
	odsadzki w obrębie zamknięcia jezdni krawężnikiem – odcinek z pełną wymianą konstrukcji		(37+47)*0.87*0.9	65,772000		
	odsadzki w obrębie pobocza – odcinek z pełną wymianą konstrukcji		(222,88+143,4)*(0.87-0.2)*0.9	220,866840		
	odsadzki w obrębie zjazdów		48*0.85*(0.87-0.5) *0.9	13,586400		
	korytowanie pod konstrukcję wymiany krawędzi jezdni		(((717+146)*0.87)-(559*0.2))*0.9	575,109000		
	korytowanie pod zjazdy – nawierzchnia bet. asfaltowy		250*(0.5-0.15)*0.9	78,750000		
	korytowanie pod miejsca postojowe		180*0.61*0.9	98,820000		
	wyminusowanie rozbiórki jezdni		-1450*0.3*0.9	-391,500000		
	wyminusowanie rozbiórki zjazdy		-169*0.15*0.9	-22,815000		
			RAZEM:	3 428,489240	m3	3 428,589
2.2		SST D-01.01.03, D-01.01.05 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie - korytowanie pod jezdnię oraz miejsca postojowe w poziomie jezdni				
	Wyliczenie ilości robót:					
			3100*0.1	310,000000		
	odsadzki w obrębie zamknięcia jezdni krawężnikiem – odcinek z pełną wymianą konstrukcji		(37+47)*0.87*0.1	7,308000		
	odsadzki w obrębie pobocza – odcinek z pełną wymianą konstrukcji		(222,88+143,4)*(0.87-0.2)*0.1	24,540760		
	odsadzki w obrębie zjazdów		48*0.85*(0.87-0.5) *0.1	1,509600		
	korytowanie pod konstrukcję wymiany krawędzi jezdni		(((717+146)*0.87)-(559*0.2))*0.1	63,901000		
	korytowanie pod zjazdy – nawierzchnia bet. asfaltowy		250*(0.5-0.15)*0.1	8,750000		
	korytowanie pod miejsca postojowe		180*0.61*0.1	10,980000		

	wyminusowanie rozbiórki jezdni	-1450*0.3*0.1	-43,500000		
	wyminusowanie rozbiórki zjazdy	-169*0.15*0.1	-2,535000		
	RAZEM:		380,954360	m3	380,954
2.3	KNR 401/108/8	SST D-01.01.03, D-01.01.05 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 9 km wraz z utylizacją			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3428,58 + 380,95	3 809,530000		
	RAZEM:		3 809,530000	m3	3 810

W ślad za korektą ilości przedmiarowych Zamawiający koryguje odpowiednio kosztorys ofertowy w zakresie powyższych pozycji ofertowych, w związku z czym Załącznik nr 6 do SIWZ – kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych został usunięty i zastąpiony nowym zmodyfikowanym załącznikiem o tym samym numerze.

Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt. 12.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego, jak również zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ *„Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (...)".*

Uwzględniając powyższe Zamawiający przewiduje rozliczanie za zrealizowany zakres robót na podstawie iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust.2 uPZP w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił przedłużyć termin składania ofert:
Termin składania ofert do dnia 12.02.2018r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.02.2018r. o godz. 12.30.
Pozostałe postanowienia specyfikacji pozostają bez zmian.

STAROSTA
Janusz Król