

Cieszyn, dnia 27.04.2018r.

ZP.272.6.2018

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na wymianę instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – ETAP II.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1: W związku z brakiem w przedmiarze uwzględnienia ewentualnej wymiany tynku na trzcinie na sufit podwieszany z płyty np. GKB. Prosimy o wyjaśnienia jeżeli okaże się iż wykonanie zaprawienia bruzd będzie nieskuteczne i przecięta trzcina z tynkiem będzie niebezpiecznie w krawędziach odstawać lub w trakcie bruzdowania odpadną większe elementy tynku, które nie będzie można standardowo uzupełnić. Czy w ramach robót dodatkowych Zamawiający zleci konieczność wykonania sufitu podwieszanego? Czy zamawiający pozostawi taką sytuację do wykonania w robotach dodatkowych lub kolejnym etapie robót związanych z nowym postępowaniem? Czy w związku z dodatkowym ewentualnym nakładem w robotach (sufity podwieszane) przedłuży termin wykonania robót? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie podstawy nakładu w przedmiarze do robót dodatkowych.

Odpowiedź: Jeżeli okaże się, iż wykonanie zaprawienia bruzd będzie nieskuteczne, Zamawiający na etapie prowadzenia robót oszacuje zakres koniecznych prac do wykonania i wyłoni potencjalnego Wykonawcę robót w drodze konkursu ofert.

Pytanie 2: Ponieważ prace będą prowadzone między innymi w salach lekcyjnych z parkietami. Prosimy o wyjaśnienie. Czy Zamawiający przewidział we własnym zakresie wykonanie wyniesienia mebli i ponownego wniesienia wraz z zawartością, zabezpieczenia parkietów tekturą rolowaną oraz folią? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie wraz z uzupełnieniem podstawy nakładu w przedmiarze robót.

Odpowiedź: W przedmiarze robót należy przyjąć dodatkową pozycję o nazwie: „Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli wraz z zawartością, zabezpieczenie parkietów tekturą rolowaną oraz folią” z podstawą nakładu – Kalkulacja własna (za całość wszystkich zabezpieczeń, wyniesień i wniesień).

Pytanie 3: Brak podstawy nakładu w przedmiarze robót dotyczącą wywiezienia gruzu i odpadów. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie.

Odpowiedź: W przedmiarze robót należy przyjąć dodatkową pozycję o nazwie: „Wywiezienie gruzu i odpadów” z podstawą nakładu – Kalkulacja własna, w ilości 7 m³.

Pytanie 4: Ponieważ w dokumentacji projektowej podano instalowanie oświetlenia awaryjnego oraz w przedmiarze robót podano oprawy z możliwością zabudowy modułu awaryjnego, które nie są już produkowane (LENA LIGHTING S.A. 341557 Codar RS 2x58W EVG, z modułem awaryjnym) wobec powyższego nie będzie możliwości w perspektywie czasowej wykonanie ewentualnej rozbudowy systemu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne sprostowanie w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy z modułem awaryjnym o parametrach podobnych do oprawy „LENA LIGHTING S.A. 341557 Codar RS 2x58W EVG” z układem autotestu. Nie ma potrzeby stosowania opraw awaryjnych z możliwością monitorowania przez centralę.

Pytanie 5: W dokumentacji projektowej występuje sieć niskoprądowa teletechniczna. Natomiast w przedmiarze robót nie występują podstawy nakładu do w/w zakresu. Czy Zamawiający uwzględni wykonanie tego zakresu prac w innym postępowaniu przetargowym kolejnym etapie? Czy należy w/w sieć niskoprądową wykonać? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie podstawy nakładu i uzupełnienie w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Sieć niskoprądowa teletechniczna nie jest objęta obecnym postępowaniem przetargowym.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić w przygotowywanych ofertach przetargowych.

STAROSTA

Janusz Król