

LIMIT ILOŚCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI 009-11-001

Budowa: Obiekt biurowy przy Placu Wolności 6 43-400 Cieszyn
Obiekt: Modernizacja budynku istniejącego w zakresie całościowym na Centrum
 Aktywizacji zawodowej-kosztorys różnicowy
Rodzaj robót: Instalacja elektryczna zabezpieczenia przeciwpożarowego-kosztorys
 różnicowy
Lokalizacja: Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
 43-400 Cieszyn ul.Kochanowskiego 8

KOSZTORYS 009-11-001

Strona 1

06-11-2009

SYKAL-002900

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
R O B O C I Z N A				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	52,75
M A T E R I A Ł Y				
1	7302314	Oprawa ESsystem TITANIA 2x36W EVG/AW AT1	szt	1,00
2	7302366	Oprawa świetl awwaryjna EW2 MONITOR 2 DS1-C8TA2N AT1 ESSYSTEM	szt	2,00
3	7302366	Oprawa świetl wewnętrzna TR236 D-PR/EVG/AW-AT1	szt	9,00
4	7302368	OPRAWA QUADRA DK.2X26W T EVG/AW-AT1 ESSYSTEM	szt	1,00
5	7510344	Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502	szt	1,02
6	7510357	Łącznik klaw krzyżowy pt 6A/250V WPt-8L	szt	2,04
7	7511361	Łącznik kl bryzg sy/św nt 6A/250V NF431	szt	1,02
8	7540413	Puszka instal końcowa PPK-60 pt	szt	2,04
9	7540499	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt	10,20
10	7540899	Uchwyty do mocowania przewodów	szt	56,70
11	7541399	Odgłęźniki instalacyjne natynk hermet	szt	3,06
12	7560799	Pierścienie rozgłęźne bakelitowe	szt	8,16
13	7580111	Rura winidurowa karbowana RVKLn-16	metr	12,48
14	7593291	Tablica rozdzielcza do 10 kg	kmpl	1,00
15	7920706	Przewód miedziany LY 2,5 - 750V	metr	62,40
16	7950512	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	13,52
17	7950523	Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V	metr	8,32
18	7950533	Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V	metr	15,60
19	7950535	Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V	metr	22,88
20	7951012	Przewód miedziany YDYt 3x1,5 - 750V	metr	44,72
21	8990899	Kółki rozporowe plastikowe	szt	56,70