


OD KM 0+897 DO KM 0+925




8cm	kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON w kolorze szarym
3cm	Podsyłka cementowo - piaskowa 1,4
15cm	Podbudowca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/3/1,5
20cm	W-wa mrozochronna - żwir, pospółka CBR =25%
46cm	RAZEM


D	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obustronnym oporami z betonu C12/15

UKŁAD SĄCZKOW OBOWIĄZUJE OD KM 0+897 DO KM 0+925

BEZFAZOWĄ, NA POZOSTAŁYM 1,5M - KOSTKĘ FAZOWĄ

SKALA 1:10





ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

BIURO INŻYNIERYJNE		Nr upr.	Podpis
Projektant	Inż. Piotr Jakuszcowski	602/01	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Gacek	SLK/3672/ PWOD/11	
Opracował	mgr inż. Remigiusz Machaj	-----	
Nazwa opracowania ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DRÓG POWIATOWEJ 2624 S - UL. FRSZYTACZA W CIESZYNIE NA ODCINKU OD PRZELĄZDU KOLEJOWEGO DO GRANIC ADMINISTRACYJNIEJ MIASTA CIESZYNA, DŁUGOŚĆ OK.1,2KM	Data 05.2015r.		
Investor	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN		Skala 1:500/1:10
Nazwa rysunku	PRZEMRÓU G-G		Nr rys. 20