

Cieszyn, dnia 06.04.2018r.

ZP.272.5.2018

*Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na rozbudowę drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudową obiektu mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu o zwiększonych parametrach) nr 11 nad potokiem Łabajów w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144 wraz z rozbudową obiektu mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu o zwiększonych parametrach) nr 12 nad ciekim bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych docelowe oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej. W Projekcie Wykonawczym – Stała (Docelowa) Organizacja Ruchu zapisano natomiast, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii należy wykonać docelowe oznakowanie poziome w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją otrzymaną od Projektanta, należy zastosować oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Pytanie nr 2:

Na rysunku nr 4.5 – Schemat łóżyskowania (obiekt mostowy nr 11) podano nośności poszczególnych łóżysk elastomerowych. Prosimy o sprecyzowanie czy podane wartości są wartościami obliczeniowymi czy charakterystycznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją otrzymaną od Projektanta, podane wartości nośności poszczególnych łóżysk elastomerowych są wartościami obliczeniowymi.

STAROSTA

Janusz Król