

UWAGA.
1). Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.
- istniejąca jezdna z nakazy dowiązać szerokościowo do stanu po remoncie.
- istniejąca zjazdy z nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać szerokościowo do stanu po remoncie - należy dać z krzywizną o średniej gr. 15 cm.
- istniejące zjazdy z nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać szerokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.
2). Przed przystąpieniem do robót budowlanych, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA, po uprzednim usunięciu z Zarządcą drogi i Inspektorem Nadzoru.

AS INVEST ul. Krzyżowicka 13 43-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWEJ 2816 E KRZYCZÓ DUŻA - KRZYCZÓ MAŁA, DZIEKOWICE - BOGUCHWAŁA, DK. ŻWIRCZANIE W KRZYCZOWICH WIELKICH, DZIAŁ KM 0+000 - KM 0+230 o długości ok. 0,1 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kwiec LWB.BUD. SLK/10770/OOW/21 specjalność drogowa	Podpis:
Data: 02.2018	Skala: 1:500
	Nr rysunku: 1