

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIA: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

XI. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA					
Lp	Lp przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
		D.01.03.01	Przebudowa sieci elektroenergetycznych		
		D.01.03.01	Linia napowietrzna zasilana ze stacji: nr 22591 "Wisła Malinka Gazownik", nr 22888 "Wisła Malinka PTTK"		
			Montaż		
1	1		- budowa słupa rozgałęźno-odporowo-krańcowego ROK-E10,5/15	kpl	1,00
2	2		- budowa słupa narożnego N-E10,5/6	kpl	3,00
3	3		- budowa słupa odporowo-narożnego ON-E10,5/10	kpl	4,00
4	4		- zawieszenie przewodu ASXSn 4x50	m	241,00
5	5		- zawieszenie przewodu ASXSn 4x25	m	211,00
6	6		- przewieszenie przewodu ASXSn 4x95+ASXSn 4x25	m	33,50
7	7		- przewieszenie przewodu ASXSn 4x35+ASXSn 4x25	m	27,00
8	8		- koszty dopuszczeń do pracy na sieci Tauron (z uwzględnieniem cennika Tauron) i w powiązaniu z planowaną organizacją robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego przez Tauron Harmonogramu wyłączeń	kpl	1,00
9	9		- przłożenie opraw na projektowane słupy	kpl	6,00
		D.01.03.01	Linia napowietrzna zasilana ze stacji nr 22531 "Wisła Malinka SUW"		
			Montaż		
10	1		- budowa słupa krańcowego K-E10,5/10	kpl	2,00
11	2		- budowa słupa narożnego N-E10,5/6	kpl	3,00
12	3		- zawieszenie przewodu ASXSn 4x70	m	150,00
13	4		- zawieszenie przewodu ASXSn 4x16	m	30,00
14	5		- zawieszenie przewodu ASXSn 4x25	m	36,00
15	6		- przeloznie kabli na proj. Słup	m	12,00
			Demontaż		
16	1		- demontaż słupa z żerdzi wirowanej	kpl	6,00
17	2		- demontaż słupa z żerdzi drewnianej 10m	kpl	6,00
18	3		- demontaż przewodów napowietrznych izolowanych	m	237,00
19	4		- demontaż przewodów napowietrznych nieizolowanych	m	852,00
20	5		- koszty dopuszczeń do pracy na sieci Tauron (z uwzględnieniem cennika Tauron) i w powiązaniu z planowaną organizacją robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego przez Tauron Harmonogramu wyłączeń	kpl	1,00
		D.01.03.01	Nadzory branżowe		
21	1		Nadzory branżowe	kpl	10,00