

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń szatni i korytarza oraz izolacja pozioma ścian w kondygnacji przyziem-
mia
ADRES INWESTYCJI : 43-400 Cieszyn, ul. Frysztańska
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ADRES INWESTORA : 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
WYKONAWCA ROBÓT : n/n
ADRES WYKONAWCY : n/n
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kohut
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2018 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 65,70 % R, S
Zysk [Z] 11,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2018 r.

Data zatwierdzenia

remont pomieszczeń szatni i korytarza oraz izolacja pozioma ścian i posadzki budynku ZST Frysztańska KŚI 12.10.18.kst

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Dział 1 Roboty zabezpieczające						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	97,51	0,00	0,00
d.1	1216-01					
2	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	43,96	0,00	0,00
d.1	0923-01					
3	KNR 4-01 1215-	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i beto	m ²	97,51	0,00	0,00
d.1	08	nowych				
Razem dział Dział 1 Roboty zabezpieczające						0,00
2 Dział 2 Roboty tynkowe						
4	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapie	m ²	54,79	0,00	0,00
d.2	05	nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-				
		nad 5 m2				
5	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapie	m ²	275,43	0,00	0,00
d.2	05	nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-				
		nad 5 m2				
Razem dział Dział 2 Roboty tynkowe						0,00
3 Dział 3 Roboty murarskie						
6	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce-	m ²	72,86	0,00	0,00
d.3	02	mentowo-wapiennej				
7	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2	szt.	2,00	0,00	0,00
d.3	04	m2				
8	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad	m ²	2,40	0,00	0,00
d.3	05	2 m2				
Razem dział Dział 3 Roboty murarskie						0,00
4 Dział 4 Naprawa i odgrzybianie murów						
9	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	01	lekka-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie				
10	KNR AT-27	Piaskowanie powierzchni muru	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	0102-04					
11	KNR BC-02	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	0127-02	budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie				
		dwukrotne				
12	KNR BC-02	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ES	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	0128-01	CO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża				
13	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w mu-	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	0101-05	rach z cegły				
14	KNR 0-41 0102-	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych po-	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	01	uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie				
		Eurolanem 3 K ręcznie - ściany				
15	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa	m ²	275,43	0,00	0,00
d.4	0129-05	preparatem ASOLIN WS - powierzchnie z cegły, malowanie				
		reczne				
Razem dział Dział 4 Naprawa i odgrzybianie murów						0,00
5 Dział 5 Roboty malarskie						
16	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-	m ²	275,43	0,00	0,00
d.5	09	wierzchni podłogi ponad 5 m2				
17	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-	m ²	97,51	0,00	0,00
d.5	09	wierzchni podłogi ponad 5 m2				
18	KNR 4-01 1202-	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	19,50	0,00	0,00
d.5	07					
19	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-	m ²	97,51	0,00	0,00
d.5	08	nymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności				
20	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"	m ²	97,51	0,00	0,00
d.5	1134-01	"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poślone				
21	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi (krzemianowym	m ²	97,51	0,00	0,00
d.5	01	- Sempre Ekosilica) starych tynków wewnętrznych sufitów				
22	KNR 2-02 1505-	Malowanie farbami sylikatowymi (krzemianowymi - Sempre	m ²	97,51	0,00	0,00
d.5	02	Ekosilica) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez				
		gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie				
23	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	m ²	7,74	0,00	0,00
d.5	05	wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-				
		nych z gruntowaniem				
24	KNR 2-02 1505-	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	7,74	0,00	0,00
d.5	06	płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-				
		niem - dodatek za każde dalsze malowanie				
Razem dział Dział 5 Roboty malarskie						0,00
6 Dział 6 Podłoża i posadzki						
25	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-	m ²	14,01	0,00	0,00
d.6	01	bości po zagęszczeniu 20 cm				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.6	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20	m ²	14,01	0,00	0,00
27 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	14,01	0,00	0,00
28 d.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m ²	14,01	0,00	0,00
29 d.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	14,01	0,00	0,00
30 d.6	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoodpornego - papa termozgrzewalna (wywiniecie na ściany)	m ²	64,22	0,00	0,00
31 d.6	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³	2,10	0,00	0,00
32 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	44,37	0,00	0,00
33 d.6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	44,37	0,00	0,00
34 d.6	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejs.	10,00	0,00	0,00
35 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	58,38	0,00	0,00
36 d.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	58,38	0,00	0,00
37 d.6	KNR 2-02 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	58,38	0,00	0,00
38 d.6	KNR 2-02 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	58,38	0,00	0,00
39 d.6	KNR 2-02 1120-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	44,36	0,00	0,00
40 d.6	KNR 2-02 1120-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	44,36	0,00	0,00
Razem dział Dział 6 Podłoża i posadzki						0,00
7 Dział 7 Izolacja pozioma ścian						0,00
41 d.7	kalk. własna	Izolacja pozioma ścian metodą odwiertów z odcięciem pionu kpl. wym od pozostałej części		1,00	0,00	0,00
Razem dział Dział 7 Izolacja pozioma ścian						0,00
8 Dział 8 Wentylacja						0,00
42 d.8	KNR 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.	2,00	0,00	0,00
43 d.8	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	2,00	0,00	0,00
44 d.8	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	2,00	0,00	0,00
45 d.8	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	9,40	0,00	0,00
46 d.8	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	9,40	0,00	0,00
47 d.8	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	0,20	0,00	0,00
48 d.8	KNR 4-01 0814-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na gwoździe	m ²	0,50	0,00	0,00
49 d.8	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - płyty ogniochronne 2 x 12,5 mm	m ²	7,74	0,00	0,00
Razem dział Dział 8 Wentylacja						0,00
9 Dział 9 Wywóz gruzu						0,00
50 d.9	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	14,21	0,00	0,00

remont pomieszczeń szatni i korytarza oraz izolacja pozioma ścian i posadzki budynku ZST Frysztacka KŚI 12.10.18.kst

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51 d.9 03	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV z opłatą za składowanie gruzu	m ³	14,21	0,00	0,00
52 d.9 04	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m ³	14,21	0,00	0,00
53 d.9 02	KNR 2-17 0101-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - rura śr 160 mm	m ²	20,10	0,00	0,00
Razem dział Dział 9 Wywóz gruzu						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł