Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cieszyn, dnia 18.02.2019r.

ZP.272.1.2019

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła wraz z technologią kotłowni oraz wewnętrzną instalacją gazową w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie następującej wątpliwości wynikającej z rozbieżności pomiędzy dokumentacją geologiczną a sanitarną w zakresie wykonania dolnego źródła:
W dokumentacji sanitarnej opisano wypełnienie otworów geologicznych substancją uszczelniającą np. MuoviTerm lub równoważną, w zestawieniu materiałów podano jego ilość, natomiast w pkt.7.3.2 projektu umieszczono uwagę: „Powyższe wytyczne dotyczące odcinka na którym zostanie umieszczona substancja wiążąca w odwiercie należy skonfrontować na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz kierownikiem wiertni".
Ponadto w projekcie prac geologicznych nie ma wymogu wypełniania otworów geologicznych substancją uszczelniającą. W związku ze znaczną różnicą w cenie wykonania dolnego źródła wg powyższych dokumentacji, prosimy Zamawiającego o informację czy należy wypełnić otwory geologiczne substancją uszczelniającą czy też nie?
Odpowiedź: Otwory należy wypełnić cementem termicznym typu - zgodnie z zapisami projektu budowlanego będącego podstawą realizacji robót budowlanych; zastosować materiał o parametrach nie gorszych od tych opisanych w projekcie.

*Pytanie 2:*W związku z rozbieżnością w rozmieszczeniu sond pomiędzy projektem sanitarnym a geologicznym, prosimy Zamawiającego o informację według jakiej dokumentacji należy rozmieścić sondy.
Odpowiedź: Ostateczna lokalizacja rozmieszczenia sond wg Projektu Robót Geologicznych.

w.z. STAROSTY
Janina Żagan
Wicestarosta