


Przekrój typowy




1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

- 4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S
- 4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W
- 8 cm - RAZEM

2 Konstrukcja pobocza

- 2 x powierzchniowe utwardzenie
- 20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
- układane w dwóch warstwach
- 20 cm - RAZEM

UWAGA:
1) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973			
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2634 S CHYBIE – ZARZECZE (UL. WYZWOLENIA W CHYBIU I ZARZECZU) – GMINA CHYBIE na odcinku ok. 1 km			
Inwestor:		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku:		Przekroje typowe	
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa		Podpis: 	
Data:	02.2019	Skala:	1:50
Nr rysunku:		3	