

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę oraz montaż klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Cieszyńsku

- 1) W zaproszeniu do składania ofert jest informacja, że „Klimatyzatory należy objąć również usługą co najmniej 36 miesięcznego serwisu oraz udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji”. Ale proszę powiedzieć czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak, ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Tak w cenie oferty należy ująć wykonywanie przeglądów w czasie trwania okresu gwarancji, przeglądy dwa razy w roku przed sezonem letnim oraz po sezonie letnim.

- 2) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia 207a, 207b, 226, 219, 221, 222, 225, 321, 207, 101?

101 – piętro drugie

207a, 207b, 226, 219, 221, 222, 225, 207 – piętro trzecie

321 – piętro czwarte.

- 3) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń 207a, 207b, 226, 219, 221, 222, 225, 321, 207, 101.

Zamawiający nie posiada rzutów tych pomieszczeń.

- 4) Proszę podać producenta, typ oraz model istniejącego klimatyzatora w pomieszczeniu 207, który należy zdemontować?

KASAI KFU-12HRD

In door model KASAI KFU-12HRDI

Out door model KASAI KFU-12HRDO

- 5) Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowana jest jednostka zewnętrzna istniejącego klimatyzatora dla pomieszczenia 207?

Jednostka zewnętrzna znajduje się na dachu budynku, którego wysokość wynosi ok. 18m.

- 6) Czy dla klimatyzatora w pomieszczeniu 207 należy zdemontować tylko jednostkę wewnętrzną czy zarówno jednostkę wewnętrzną jak i jednostkę zewnętrzną?

Demontaż ma objąć jednostkę wewnętrzną, a co do jednostki zewnętrznej Wykonawca powinien przed złożeniem oferty oszacować taką konieczność.

- 7) W jakiej odległości od siebie znajduje się pomieszczenie 207 i 101? Czy te pomieszczenia umieszczone są nad sobą?

101 drugie piętro

207 trzecie piętro

Pomieszczenia nie znajdują się bezpośrednio pod sobą, różnica odległości w poziomie wynosi ok. 10 m.

- 8) Należy wykonać nową instalację chłodniczą, skroplin i elektryczną dla pomieszczenia 101 czy można wykorzystać istniejącą?

Należy wykonać nowe instalacje.

- 9) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 8 klimatyzatorów?

Skropliny należy odprowadzić na dach budynku.

10) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 9 klimatyzatorów?

Należy zamontować pompki skroplin.

11) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 9 klimatyzatorów? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

Jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu budynku. Dach jest płaski pokryty papą. Budynek ma ok. 18 m wysokości. Liczba pięter wynosi 4 oraz przyziemie. Wymiar włazu ok. 60 cm na 60 cm.

12) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 9 pomieszczeń

Klimatyzatory zasilane będą z rozdzielni elektrycznej. Obmiaru odległości powinien dokonać Wykonawca przed złożeniem oferty.

13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 9 klimatyzatorów Obmiaru odległości powinien dokonać Wykonawca przed złożeniem oferty.

14) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 9 klimatyzatorów

Obmiaru odległości powinien dokonać Wykonawca przed złożeniem oferty.

15) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 9 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Obmiaru odległości powinien dokonać Wykonawca przed złożeniem oferty.

16) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach?

Instalację należy wykonać w korytkach.

17) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Instalację należy wykonać w korytkach.

18) Z czego wykonane są ściany oraz sufit pomieszczeniach 207a, 207b, 226, 219, 221, 222, 225, 321, 101?

Ściany i sufity wykonane są z cegły oraz płyty kartonowo gipsowej.

Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego

Beata Domagała