

Budowa: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
w Pogórze
Obiekt: zmiana zasilania obiektów
Adres: ul. Zamek 132, 43-430 Pogórze
Opis robót: roboty elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. STAN : Instalacje			
a. ELEMENT : Instalacje elektryczne			
Poz. 1.	ZAŁ.1 - KNNR 005-1302-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	10,000	odc
Poz. 2.	Anal.wł. kalk. wł. Przeniesienie układu pomiarowego fotowoltaiki	1,000	kpl
Poz. 3.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0401-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż złączy kablowych: ZK3a	2,000	kpl
Poz. 4.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0703-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych, przy długości jednostronnego podkopu: do 3 m - grunt kat. IV	2,000	m3
Poz. 5.	KNNR 005-0701-03-00 MRRiB Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. IV	36,000	m3
Poz. 6.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0702-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. IV	36,000	m3
Poz. 7.	KNNR 005-0706-02-00 MRRiB Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m	100,000	m
Poz. 8.	KNNR 005-0714-04-00 MRRiB Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, bez mocowania, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m - kable istniejące	20,000	m
Poz. 9.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0721-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: 5 cm	20,000	m
Poz. 10.	KNNR 005-0721-06-00 MRRiB Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: następny 1 cm	20,000	m
Poz. 11.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0719-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozebranie ręczne nawierzchni: z brukowca o grubości od 16 do 20 cm	6,000	m2

Opis robót : **roboty elektryczne**
STAN : A. Instalacje
ELEMENT : a. Instalacje elektryczne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Poz. 12.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0719-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozebranie ręczne nawierzchni: z mas miner.- bitum.o grubości 4 cm	10,000	m2
Poz. 13.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0719-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozebranie ręczne nawierzchni: z tłucznia o grubości 15 cm	10,000	m2
Poz. 14.	KNNR 005-0720-10-10 MRRiB Nawierzchnie porobótach kablowych - chodniki, wjazdy i place z bet.kostki brukowej o gr. 8 cm, na podsypce: piaskowej /mat.z rozbiórki/	6,000	m2
Poz. 15.	KNNR 005-0720-02-10 MRRiB Nawierzchnie chodników,wjazdów,placów po robotach kablowych z asfaltu lanego: mieszanka grysowo-żwirowa - grub. 3 cm	6,000	m2
Poz. 16.	ZAŁ.1 - KNNR 003-0303-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przebicia wykonane ręcznie w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	1,000	m3
Poz. 17.	KNNR 005-0705-01-00 MRRiB Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm	40,000	m
Poz. 18.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0707-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II YKY 4x120	100,000	m
Poz. 19.	ZAŁ.1 - KNNR 005-0707-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II YKY 4x50	100,000	m
Poz. 20.	KNNR 005-0726-11-00 MRRiB Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm2	10,000	szt