

Budowa: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
"FENIKS" w Skoczowie
Obiekt: zmiana zasilania obiektów
Adres: ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów
Opis robót: roboty elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. STAN : Instalacje

a. ELEMENT : Instalacje elektryczne

Poz. 1. ZAŁ.1 - KNNR 005-1302-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	14,000 odc
--	-------------------

Poz. 2. Anal.wł. kalk. wł. Przeniesienie układu pomiarowego fotowoltaiki	1,000 kpl
--	------------------

Poz. 3. ZAŁ.1 - KNNR 005-0401-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż złączy kablowych: ZK3a z fundamentem	1,000 kpl
---	------------------

Poz. 4. ZAŁ.1 - KNNR 005-0401-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż złączy kablowych: ZK5a z fundamentem	1,000 kpl
---	------------------

Poz. 5. ZAŁ.1 - KNNR 005-0703-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, przy długości jednostronnego podkopu: do 3 m - grunt kat. IV	2,000 m3
--	-----------------

Poz. 6. KNNR 005-0705-01-00 MRRiB Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm	12,000 m
--	-----------------

Poz. 7. KNNR 005-0707-04-00 MRRiB Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kable wycofane z rozdzielnic RG	40,000 m
--	-----------------

Poz. 8. ZAŁ.1 - KNNR 005-0707-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II YKY 4x120	10,000 m
--	-----------------

Poz. 9. KNNR 005-0726-11-00 MRRiB Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm ²	10,000 szt
--	-------------------