

POMIESZCZENIA MIESZKALNE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	jasny brąz	zbliżony do RAL1001
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar	jasnoszary	zbliżony do RAL7047
SUFIT	Tynk cem–wap.	biały	zbliżony do RAL9003

POM. KUCHENNE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki gresowe 30x30 cm	biały	zbliżony do RAL9003
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm (do h=2,0m) Powyżej farba lateksowa	biały	zbliżony do RAL9003
SUFIT	Tynk cem–wap.	biały	zbliżony do RAL9003

POM. ADMINISTRACYJNE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	szary	zbliżony do RAL7040
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar	biały	zbliżony do RAL9003
SUFIT	Tynk cem–wap.	biały	zbliżony do RAL9003

JADALNIA, ŚWIETLICA

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v.	jasny brąz	zbliżony do RAL1001
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar	błękitny	zbliżony do RAL5024
SUFIT	Tynk cem–wap.	biały	zbliżony do RAL9003

SANITARIATY OGÓLNODOSTĘPNE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki gresowe 30x30 cm	jasnoszary	zbliżony do RAL7047
ŚCIANY	Płytki ceram. 30x30 cm (do h=2,0m) Powyżej farba lateksowa	jasnoszary i zielony biały	zbliżony do RAL7047 zbliżony do RAL6018 zbliżony do RAL9003
SUFIT	Tynk cem–wap.	biały	zbliżony do RAL9003

KOMUNIKACJA

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
PODŁOGA	Płytki gresowe 30x30 cm	jasnoszary	zbliżony do RAL7047
ŚCIANY	Farba emulsyjna – pełny wymiar Lamperia (h=1,5m)– farba rustykalna	pastelowy żółty	zbliżony do RAL1018
SUFIT	Tynk cem–wap.	biały	zbliżony do RAL9003

SCHODY ZEWNĘTRZNE

NAZWA	WYMIARY	KOLORYSTYKA	
ŚCIANY WEWN. I ZEWN.	Tynk zewnętrzny	pastelowy żółty	zbliżony do RAL1018 (dopasować do elew. istniejącej)
PODŁOGA	Płytki gresowe mrozoodporne 30x30	szary	zbliżony do RAL7040

Przy wszystkich schodach wejściowych zamontować wycieraczki zewnętrzne lub wewnętrzne gumowe.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO–HOTELARSKICH W WIŚLE NA POTRZEBY PRZENIESIENIA PLACÓWKI OŚRODKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE – DOMU DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU

SKALA 1:100

RZUT PARTERU– WYKOŃCZENIA

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DANE INWESTORA: Powiat Cieszyński 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

ADRES BUDOWY: Wisła, ul. W. Reymonta 2

NR RYSUNKU: A3

lipiec 2020

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SLOKK/2016/II Spec. Architektoniczna — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Stopka – — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail: biuro@pik.pl