


## PRZEKRÓJ POPRZECZNY-C



## PRZEKRÓJ POPRZECZNY-D



## SKALA 1:10



<b>A</b>	4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
	5cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50
	7cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50
	---	Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości dwukierunkowej min. 100kN/m
	35 cm	Stabilizacja dodatkami trwale zwiększającymi odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody
	51 cm	<b>RAZEM</b>

<b>B</b>	16cm	Pobocze z destruktu asfaltowego
----------	------	---------------------------------

<b>C</b>	8cm	kostka betonowa fazowa typu BEHATON w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaszkowa 1:4
	15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	15 cm	warstwa mrozochronna - pospółka
	41cm	<b>RAZEM</b>

<b>D</b>	30cm	Krawężnik typu ulicznego 20x30x100cm układany na świeżym betonie
	15cm	Ława betonowa z oporem 40x25x20 z betonu C12/15

<b>E</b>	20cm	Krawężnik najazdowy 22x20cm układany na świeżym betonie
	15cm	Ława betonowa z oporem 40x30x20 z betonu C12/15

<b>F</b>	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obu stron oporem z betonu C12/15

 <div> <b>ul. Jagiellońska 19</b>  <b>43-410 Kończyce Małe</b>  tel./fax (32) 435-89-08  tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20  e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl </div>			
Imię i Nazwisko		Nr upr.	Podpis
Projektant	inż. Piotr Jakuszewski	602/01	
Opracował	mgr inż. Remigiusz Machej	----	
Nazwa opracowania	„Przebudowa ciągu drogi powiatowej DP 2627 S (ul. Tuwima w Kaczychach i ul. Korczaka w Kończykach Małych) od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (odcinek ok. 2,65 km do skrzyżowania z ul. Matejki)“		Data 09. 2020 r.
Inwestor	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN		Skala 1:50
Nazwa rysunku	PRZEKROJE POPRZECZNE C-C ; D-D		Nr rys. 9