

PRZEDMIAR ROBÓT
Zagospodarowanie placu na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez ITD, SG

Obniżenie krawężnika na wjeździe od strony S-1

Lp.	Poz.	Jednostka	Ilość
1	Nacięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 20,0 cm	mb	9,50
2	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 20 cm	m2	1,90
3	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 wraz z oporem	mb	9,50
4	Ułożenie krawężnika najazdowego 12x25 na ławie betonowej z oporem	mb	9,50
5	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku	t	0,95

Plac kontrolny ITD, SG

Lp.	Poz.	Jednostka	Ilość
1	Nacięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 20,0 cm	mb	38,00
2	Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem	mb	28,60
3	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	65,00
4	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km	m3	11,40
5	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na gł. do 20cm z odwozem destruktu na odległość 1,0km (destruktu stanowi własność Zamawiającego)	m2	224,00
6	Wykop pod konstrukcję placu z odwozem na odległość do 10km	m3	181,00
7	Warstwa wzmacniająca z betonu popiołowo-żużlowego UTEX BP Rm=5,0 MPa gr. 25 cm	m2	301,64
8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25cm	m2	244,34
9	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm	m2	137,00
10	Nawierzchnia z betonu B-20 gr. 15/20 cm (platforma pod wagę ITD) wraz z wykonaniem wnek pod mobline wagi samochodowe gł. 58 i 39 mm	m2	137,00
11	Osadzenie i zabetonowanie kątowników ochronnych wnek pod wagi 60x60x8	m	16,00
12	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (krawężnik z rozbiórki)	m	47,60
13	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm typu Behaton na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m2	388,20

Odwodnienie wnek pod wagi samochodowe

Lp.	Poz.	Jednostka	Ilość
1	Przykanalik z rur kielichowych PVC śr. 150mm	mb	21,00
2	Studzienki kanalizacyjne typu WAVIN śr. 315 z wpustem żeliwnym	szt.	2,00
3	Studzienka kanalizacyjna typu WAVIN śr. 315 z włazem żeliwnym	szt.	1,00
4	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej	m2	6,61

5	Wykop z odwozem na odl. do 10 km	m3	2,60
6	Zasyпка przykanalika pospółka z zagęszczeniem	m3	2,50
7	Warstwa wzmacniająca z betonu popiołowo-żużlowego UTEX BP Rm=5,0 MPa gr. 25 cm	m2	3,30
8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25cm	m2	3,30
9	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiórki)	m2	6,60
Dostawa i montaż blokad parkingowych typu BPE			
Lp.	Poz.	Jednostka	Ilość
1	Dostawa + montaż blokad parkingowych typu BPE szer. 836mm	szt.	8,00
Oświetlenie			
Lp.	Poz.	Jednostka	Ilość
1	Dostawa wraz z montażem lampy oświetleniowej solarnej dwuwysięgnikowej z oprawami typu LED	szt.	1,00
2	Odbojnica ochronna latarni oświetleniowej typu ONL2 (rura fi 60,3mm, h=60cm, 50x50cm; kolorystyka biało-czerwona, paski czerwone naklejane z folii odblaskowej)	szt.	1,00
Oznakowanie poziome			
Lp.	Poz.	Jednostka	Ilość
1	Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze białym - linie krawędziowe	m2	8,20