


# WIATA PRZYSTANKOWA - 2 MODUŁY



## Wypożyczenie standardowe

### Konstrukcja

profile stalowe, lakierowane o przekroju kwadratu i prostokąta, konstrukcja spawana oraz skręcana zgodnie z ZKP

### Pokrycie dachu

poliwęglan komorowy, przyciemniony, mocowanie za pomocą systemowych pasów z blachy powlekanej

### Wypełnienie ścian

szkło hartowane 8 mm., montaż za pomocą profili wraz z uszczelkami w kolorze zamówionej wiaty

### Siedzisko / oparcie

ławka z listew drewnianych, szare perforowane oparcie, (opcje - oparcie drewniane, ławka z laminatu, foteliki)

### Zabezpieczenia

antykorozyjne ocynkowanie ogniowe, elementy drewniane zabezpieczone specjalnym impregnatem

### Posadowienie:

Fundamenty prefabrykowane / szczegóły montażu uzależnione od lokalizacji, wycena indywidualna

**Wskazane w załączniku rozwiązanie oraz jego producent stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego.**

**zał. nr 1**