STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Cieszyn, dnia 21.12.2021 r.

WI.7011.17.5.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
130.000 zł netto

1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Cieszynie
   43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
   tel. 33 47 77 215 (214), fax. Sekretariat 33 47 77 333

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie robót dekarsko – blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień" przy ul. Korfantego 1 w Cieszynie.**

Zasadniczy zakres i opis zadania:

1) Remont dachu - zmiana pokrycia dachu z gontu bitumicznego na pokrycie z blachy stalowej płaskiej powlekanej na rąbek prostopadły do okapu + obróbki blacharskie, orynnowanie,
2) zmiana sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych (dalej panele FV) do dachu - zdjęcie paneli FV, ponowne zamocowanie poprzez zastosowanie systemowych uchwytów mocujących dedykowanych do pokrycia z blachy stalowej płaskiej na rąbek prostopadły do okapu. Panele FV należy odłączyć w taki sposób, aby zachować niezakłóconą pracę pozostałych paneli fotowoltaicznych na dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku. Panele FV należy złożyć w bezpiecznym, wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie przy obiekcie (zabezpieczenie paneli FV przez uszkodzeniem lub kradzieżą spoczywa na Wykonawcy, do czasu końcowego odbioru robót). Natomiast po wykonaniu ponownego montażu paneli FV na dachu konieczne jest ich podłączenie w taki sposób, aby działały prawidłowo z pozostałą instalacją fotowoltaiczną oraz instalacją elektryczną,
3) Wymiana instalacji odgromowej,
4) Roboty budowlano – remontowe:
a) wymiana całej zawilgoconej izolacji z wełny mineralnej na wełnę mineralną grubości 25 cm wraz z ułożeniem paroizolacji z folii PCW (dla spełnienia wymagań aktualnej normy cieplnej), od strony pomieszczenia wykonać paroizolację,
b) w pracowni plastycznej na poddaszu, bezpośrednio pod remontowanym dachem należy naprawić okładzinę sufitu z płyt g/k poprzez wymianę całości, ponieważ uszkodzenia są ponad 50% całości – należy zastosować dwie warstwy płyt g/k ognioodpornych GKF gr. 15 mm zamocowanych do rusztu metalowego (obudowa dachu o odporność p-poż. REI60),
c) remont miejsc po zaciekach: odgrzybienie ścian i malowanie sufitu i ścian w pracowni plastycznej.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
- do kierowania robotami w funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- do kierowania robotami w funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydana na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności.

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

3. Kryteria wyboru oferty (100%): cena – 100 %.

4. Termin i miejsce składania ofert: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę i podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik nr 6) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 (parter po prawej stronie) **do dnia 30.12.2021 r. do godz. 9:00** z opisem:

   NIE OTWIERAĆ – POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 130.000 zł netto –
   „Oferta na wykonanie robót dekarsko – blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień" przy ul. Korfantego 1 w Cieszynie"

5. Termin i miejsce otwarcia i odczytania ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 214 o godz. 10:00 w dniu 30.12.2021 r. Otwarcie jest jawne.

6. W przypadku wyboru oferty, protokół z wyboru oferenta zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego.

7. Zamawiający proponuje odbycie wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu: 33/ 4777 214 w godz. 8:00-15:00.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

21.12.2021 .....

Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej

Załączniki:
1. Projekt techniczny
2. Mapy sytuacyjne
3. Opinia techniczna
4. Przedmiar robót
5. Wzór umowy
6. Klauzula informacyjna
7. Formularz ofertowy