

nieszczelności kosza odwadniającego
- należy wymienić obróbkę blacharską kosza
i część pionowego pokrycia dachu



nieszczelności kosza odwadniającego
- należy wymienić obróbkę blacharską kosza
i część pionowego pokrycia dachu
nieszczelność połączenia połaci dachowych
- wykonać nową obróbkę blacharską



nieszczelności kosza odwadniającego
- należy wymienić obróbkę blacharską kosza
i część pokrycia dachu
niewłaściwie zamontowana obróbka kalenicy skośnej
- wykonać obróbkę na nowo




nieszczelności kosza odwadniającego
- należy wymienić obróbkę blacharską kosza
i część pionowego pokrycia dachu



nieszczelności kosza odwadniającego
- należy wymienić obróbkę blacharską kosza
i część pionowego pokrycia dachu
niewłaściwie dopasowane obróbki miedzianej wieżyczki do pokrycia z blachy
- odpowiednio dopasować i uszczelnić (ewentualnie obróbki wymienić)
niewłaściwie zamocowany wyłaz dachowy
- wykonać prawidłowy montaż i zamykanie wyłazu



nieszczelności kosza odwadniającego
- należy wymienić obróbkę blacharską kosza i część pokrycia dachu
nieszczelność na połączeniu połaci dachowej (pionowej ze skośną)
- wykonać obróbkę blacharską i uszczelnić

Nazwa projektu: WYKONANIA ROBÓT DEKARSKO - BLACHARSKICH ZWIĄZANYCH USZCZELNIENIEM DACHU BUDYNKU I LO IM. OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE		Faza:PROJEKT
Tytuł: ZAKRES PRAC DEKARSKO-BLACHARSKICH - CZ. 1		Data: 2020-11-09
Projektował: inż. Marek Filipczak Opracował: inż. Marek Węglorz Sprawdził: 		Skala: 1:100 J. miary: cm Nr rys: 03