

OZNACZENIA:

- pas drogowy drogi powiatowej
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik wtopiony
- krawężnik obniżony - najazdowy

elementy nie podlegające zgłoszeniu robót budowlanych

- proj. nawierzchnia jezdni
- zjazd bitumiczny
- zjazd gruntowy
- zjazd - kruszywo łamane
- zjazd - kostka betonowa
- zjazd - płyty ażurowe
- zjazd - kostka kamienna
- zjazd - płytki betonowe
- zjazd - płyty drogowe
- istn. rów trawiasty do oczyszczenia

UWAGA:
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.
2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.
-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średnicy gr. 15 cm.
-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej, płyt drogowych, płytek betonowych, płyt ażurowych należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przekształcenie.
3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących
5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT DROGI POWIATOWEJ 3626 S ZEBRZYDOWICE – KOŃCZYCE MAŁE
(UL. GRANICZNA W KOŃCZYCACH MAŁYCH) – na odcinku ok. 0,9 km

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Plan sytuacyjny

Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PODOOST
specjalność drogowe

Podpis: Kiwic

Data: 02.2022 | Skala: 1:500 | Nr rysunku: 2