

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Termomodernizacja					
2 Termomodernizacja ścian					
1 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane tynkiem na trzcinie	m2		195,50		
2 KNNR 2/1702/3 (3) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKF grub. 12,5 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-100, wypełnienie z wełny mineralnej grub. 100 mm pomiędzy rusztem stalowym	m2		199,90		
3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10 cm , pionowa z płyt układanych na sucho pomiędzy istniejącą konstrukcją drewnianą	m2		199,90		
4 KNNR 2/1702/3 (1) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKF grub. 12,5 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50, wypełnienie z wełny mineralnej grub. 50 mm pomiędzy rusztem stalowym	m2		199,90		
5 KNR 202/616/4 Analogia do R. Izolacja pionowa z folii	m2		199,90		
6 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 15 cm, przyklejenie płyt do ścian	m2		28,8		
7 KNNR 2/1702/3 (3) Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKF grub. 12,5 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-100, wypełnienie z wełny mineralnej grub. 100 mm pomiędzy rusztem stalowym	m2		28,80		
8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		224,30		
9 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną , dwukrotnie	m2		224,30		
10 Kalk. indywid. Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce składowania wraz z kosztami składowania	m3		9,78		
3 Termomodernizacja stropów poddasza nieogrzewanego - strop nad I piętrzem poz. +8.11					
11 KNNR 2/603/1 Analogia do R. Ułożenie izolacji z folii paroszczelnej, na stropie	m2		135,97		
12 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 12 cm , pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2		135,75		
13 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 12 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	m2		135,97		
4 Termomodernizacja stropów poddasza nieogrzewanego - strop nad poddaszem					
14 KNR 202/406/1 Analogia do R. Konstrukcja drewniana pomostów technicznych	m3		0,684		
15 KNR 401/631/1 (1) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych	m2		28,50		
16 KNR 21/4007/3 (3) Przybicie do konstrukcji płyt cementowo-wiórowych grub. 22 mm	m2		16,41		
17 KNNR 2/603/1 Analogia do R. Ułożenie izolacji z folii paroszczelnej, na stropie	m2		235,3		
18 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 12 cm , pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2		235,30		
19 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 12 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	m2		235,30		