


POCZĄTEK OPRACOWANIA  
km 0+000,00



UWAGA:  
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.  
2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.  
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt asfaltowych należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.  
- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.  
3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.  
4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.  
5) Rowy należy lokalnie ułożyć w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

- OZNACZENIA:**
- proj. nawierzchnia jezdni
  - proj. nawierzchnia chodnika
  - zjazd autobusowy - kostka betonowa
  - zjazd - kostka betonowa
  - zjazd - kruszywo lamane
  - zjazd gruntowy
  - zjazd bitumiczny
  - zjazd - beton cementowy
  - zjazd - płyty ażurowe
  - krawężnik
  - krawężnik jezdni
  - krawężnik pobocza
  - krawężnik obniżony
  - krawężnik "na płaski"
  - obrzeże
  - istn. wpust deszczowy do regulacji
  - wpust deszczowy do wymiany
  - remont istniejącej kanalizacji deszczowej
  - proj. wpust deszczowy
  - istn. rów trawstwy do umocnienia elementami betonowymi
  - istn. rów umocniony do oczyszczenia

KONIEC OPRACOWANIA  
km 0+774,00

AS INWEST ul. Książkowska 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
Remont drogi powiatowej 2831 S. Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie) na odcinku ok. 0,8 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD.ŚK.KRZSZP.OCD.07 specjalność: drogi	Podpis: <i>Kiwicz</i>
Data: 07.2021	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	